

COMUNE DI RAGUSA  
SETTORE IX° - SERVIZIO VIABILITA'

PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI  
"REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE"

1) RELAZIONE TECNICA

2) COMPUTO METRICO

3) ELENCO PREZZI

4) FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

ELABORATO "3"

ELENCO PREZZI

IL PROGETTISTA  
(geom. Franco Paparazzo)

N.E.P	Codice Art.	DESCRIZIONE	Un.Mis	Prezzo Unit
<b>Voci Finite senza Analisi</b>				
1	6.6.21	Esecuzione di strisce orizzontali sparti- traffico per sistemazione di bivi e isole pedonali, mediante vernice rifrangente tipo centralite del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza alla usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. Per ogni m2 vuoto per pieno per la figura geometrica circoscritta EURO SEI/80	€/m <sup>2</sup>	6,
2	6.6.22	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, con gli oneri e prescrizioni di cui al precedente art.6.6.21 EURO ZERO/72	€/m	0,

Ragusa 12/12/2005

IL PROGETTISTA