

N.	Codice	DESCRIZIONE	UnMis	Prezzo Unitario	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arrotond.
		OPERAI - TRASPORTI - NOLI						
1.001	1.001	Operaio Specializzato	h.	18,70	2,43	1,87	23,00	23,00
1.002	1.002	Operaio Qualificato.	h.	17,57	2,28	1,76	21,61	21,61
1.003	1.003	Operaio Comune.	h.	16,14	2,10	1,61	19,85	19,85
1.004	1.004	Autocarro.	q/km.	0,100	0,0130	0,0100	0,123	0,123
1.005	1.009	Pala meccanica.	h.	57,32	7,45	5,73	70,50	70,50
1.006	1.010	Betoniera.	h.	36,60	4,76	3,66	45,02	45,02
1.007	1.012	Elevatore.	h.	22,04	2,87	2,20	27,11	27,11
1.008	1.021	Martello demolitore.	h.	27,10	3,52	2,71	33,33	33,33
1.009	1.026	Nolo levigatrice.	h.	2,20	0,286	0,220	2,71	2,71
1.010	1.027	Cestello elevatore.	h.	52,00	6,76	5,20	63,96	63,96
1.011	1.028	Bob Kat.	h.	34,00	4,42	3,40	41,82	41,82

N.	Codice	DESCRIZIONE	UnMis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
Materiali Elementari								
2.001	2.001	Cemento R. 325.	q.	8,50	1,11	0,85	10,46	10,46
2.002	2.003	Sabbia.	mc.	5,39	0,70	0,54	6,63	6,63
2.003	2.035	Tubazione plastica pesante D 100.	ml.	7,94	1,03	0,79	9,76	9,76
2.004	2.055	Acqua.	l.	0,100	0,0130	0,0100	0,123	0,123
2.005	2.056	Pittura a smalto per pareti in muratura.	kg.	8,00	1,04	0,80	9,84	9,84
2.006	2.057	Pittura a smalto termosifoni a rapida essiccazione.	kg.	8,05	1,05	0,81	9,91	9,91
2.007	2.058	Pittura a smalto per infissi in legno.	kg.	8,05	1,05	0,81	9,91	9,91
2.008	2.059	Serbatoio in PE atto a contenere liquidi alimentari tipo S.I.M.Pol. dalla forma indicata dalla D.L. circolare, rettangolare, cilindrico orizzontale o verticale PN 300N/C o equivalenti, capacità fino litri 300.	cad.	104,00	13,52	10,40	127,92	127,92
2.009	2.060	Serbatoio in PE atto a contenere liquidi alimentari tipo S.I.M.Pol. dalla forma indicata dalla D.L. circolare, rettangolare, cilindrico orizzontale o verticale PN 500N/C o equivalenti, capacità l. da 301 a 500.	cad.	130,00	16,90	13,00	159,90	159,90
2.010	2.061	Serbatoio in PE atto a contenere liquidi alimentari tipo S.I.M.Pol. dalla forma indicata dalla D.L. circolare, rettangolare, cilindrico orizzontale o verticale PN1000N/C o equivalenti, capacità l.1000	cad.	200,00	26,00	20,00	246,00	246,00
2.011	2.062	Serbatoio in PE atto a contenere liquidi alimentari tipo S.I.M.Pol. dalla forma indicata dalla D.L. circolare, rettangolare, cilindrico orizzontale o verticale CO 600N/C o equivalenti, capacità l. da 501 a 600.	cad.	150,00	19,50	15,00	184,50	184,50
2.012	2.063	Pietra franco cava.	mc.	460,00	46,00	59,80	565,80	565,80
2.013	2.064	Grondaia, pluviale e staffe.	ml.	18,00	1,80	2,34	22,14	22,14
2.014	2.065	Legname di pino di Svezia per infissi.	mq.	48,00	4,80	6,24	59,04	59,04
2.015	2.066	Accessori d'uso.	cad.	11,00	1,10	1,43	13,53	13,53
2.016	2.068	Tubi in polipropilene tipo fusio term compreso pezzi speciali.	ml.	4,00	0,400	0,52	4,92	4,92
2.017	2.069	Colla per pavimentazione.	kg.	3,65	0,365	0,475	4,49	4,49
2.018	2.070	Tubi di materiale termoplastico auto-estinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi	ml.	0,150	0,0150	0,0195	0,185	0,185
2.019	2.071	Cordina di rame	ml.	0,55	0,055	0,072	0,68	0,68
2.020	2.072	Collare stringitubo	cad.	0,500	0,0500	0,065	0,62	0,62
2.021	2.073	Collettore di terra	cad.	15,60	1,56	2,03	19,19	19,19
2.022	2.074	Autoclave da 1 CV completa di raccordi.	cad.	111,80	11,18	14,53	137,51	137,51
2.023	2.075	Press-controll per autoclave.	cad.	56,90	5,69	7,40	69,99	69,99
2.024	2.076	Galleggiante per cassette di scarico compresa	cad.	4,70	0,470	0,61	5,78	5,78

Codice	DESCRIZIONE	UnMis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
1.025	2.077 raccorderia Rubinetto similare a quello esistente nei servizi igienici	cad.	5,50	0,55	0,72	6,77	6,77
1.026	2.078 Scaldabagno 80 lt.	cad.	98,30	9,83	12,78	120,91	120,91
1.027	2.079 Flessibile e rubinetto di chiusura.	cad.	10,40	1,04	1,35	12,79	12,79
1.028	2.080 Materiale ignifugo.	mq	2,10	0,210	0,273	2,58	2,58
1.029	2.081 Ondulina.	mq	2,75	0,275	0,358	3,38	3,38

N.	Codice	DESCRIZIONE	UnMis	Prezzo Unitar.	%SpeseG.	%UtileIm	Prezzo Totale	Prezzo Arroton
		MATERIALI ELEMENTARI						
3.001	2.1.9.1	Muratura di mattoni pieni e malta confezionata con 400 Kg di cemento tipo R 325 per mc di sabbia, ad uno o più fronti, retta o curva a qualsiasi altezza o profondità, di spessore superiore ad una testa, compresi i magisteri di ammorsature, spigoli, sguinci, parapetti e riseghe, entro e fuori terra, eventuale configurazione a scarpa, i ponteggi e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP.	mc					286,84
3.002	14.1	Punto luce semplice, deviato, commutato, etc. con linea sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 16 mm, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione non inferiore a 1,5 mmq comprese scatole di derivazione ad incasso rettangolare con placca in materiale plastico, interruttore da incasso con placca in materiale plastico, comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, compresa aliquota linea principale di alimentazione di adeguata sezione a partire dall'alloggiamento contatori dentro tubo di polivinile autoestinguente del diametro interno 20 mm nonche' della linea di terra, robusto gancio al soffitto o tassello a parete, morsetteria ed ogni altro onere.	cad					58,72
3.003	14.3	Presca di corrente bipolare bipasso 2x10/ 15 Amp T idem come all'art.14.2 e con tutti gli oneri di cui al precedente art. 14.2.	cad					54,23
3.004	18.1.5	Formazione di pozzetto in conglomerato cementizio dosato a 250 kg di cemento R= 325, di dimensioni interne utili 40x40x50 cm, spessore pareti 15 cm, compresi scavo come al precedente art. 18.1.1 trasporto a scarica del materiale di risulta a qualsiasi distanza, sottofondo perdente formato con misto granulometrico per uno spessore di 20 cm, fornitura e posa di telaio in profilato di acciaio idoneo per chiusini in ghisa (questo escluso) per transito incontrollato, formazione fori passaggio cavidotti e successiva sigillatura degli stessi con malta cementizia ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.	cad					83,67
3.005	18.7.5	Messa a terra per pali e montanti compresa fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza > a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento, di sezione e lunghezza adeguata e compreso ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8.	cad					35,12