

OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA MANUTENZIONE DEL
CASTELLO DI DONNAFUGATA E DEL TEATRO TENDA. ANNO 2006
IMPORTO € 20.000,00

E L E N C O P R E Z Z I

TRATTANDOSI DI LAVORI A CONTRATTO APERTO, SENZA QUINDI PREVEDERE ALCUNA MISURA, SI INTENDE QUI RIPORTATO PER INTERO TUTTO IL PREZZARIO REGIONALE VIGENTE (2004), IVI COMPRESI I PREZZI RELATIVI AI NOLI ED ALLE FORNITURE PER I CANTIERI DI LAVORO, OLTRE AI SOTTOELENCATI PREZZI DEFINITI CON REGOLARI ANALISI.

| Settore IX – Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture | | | Pag. 1 | |
|--|-------------|--|---------|-------------|
| N.E.P | Codice Art. | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Unit |
| | | Voci Finite con Analisi | | |
| 1 | A.P.1 | Pittura a smalto a due passate per formazione di lambry e simili, di colori correnti su superfici orizzontali o verticali, compresa idonea preparazione delle superfici da trattare mediante spolveratura, riprese di parte di intonaco con malta cementizia e successiva stuccatura, scartavetratura ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compresi altresì i ponteggi a qualsiasi altezza e quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO DIECIVIRGOLAQUARANTACINQUE | €/mq. | 10,45 |
| 2 | A.P.2 | Pittura di termosifoni in ghisa con smalto a rapida essiccazione, previa pulitura degli elementi mediante scartovetratura e spolveratura, compreso lo smontaggio e il rimontaggio del termofifone e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO SETTEVIRGOLACINQUANTANOVE | €/elem. | 7,59 |
| 3 | A.P.3 | Pittura di termosifoni in ghisa con smalto a rapida essiccazione, previa pulitura degli elementi mediante scartovetratura e spolveratura, ma senza l'onere del montaggio e del rimontaggio e compresi tutti gli oneri per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO CINQUEVIRGOLAVENTIQUATTRO | €/elem. | 5,24 |
| 4 | A.P.4 | Pittura di termosifoni in piastre di acciaio con smalto a rapida essiccazione, previa pulitura degli elementi mediante scartovetratura e spolveratura, compreso lo smontaggio e il rimontaggio del termosifone e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO DODICIVIRGOLACINQUANTASEI | €/mq. | 12,56 |
| 5 | A.P.5 | Pittura di termosifoni in piastre di acciaio con smalto a rapida essiccazione, previa pulitura degli elementi mediante scartovetratura e spolveratura, escluso lo smontaggio e il rimontaggio del termofifone e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO NOVEVIRGOLAUNDICI | €/mq. | 9,11 |
| 6 | A.P.6 | Rimozione di serbatoi idrici esistenti in cemento amianto di qualsiasi forma, dimensione e capacità, compreso il carico sul mezzo e il relativo trasporto a rifiuto con qualunque mezzo e a qualsiasi distanza, compresi eventuali ponteggi nonché ogni altro onere e magistero. EURO CINQUANTATREVIRGOLAOTTANTACINQUE | €/cad. | 53,85 |
| 7 | A.P.7 | Serbatoio in PE atto a contenere liquidi alimentari tipo S.I.M.Pol. dalla forma indicata dalla D.L., circolare, rettangolare, cilindrico orizzontale o verticale 300N/C o equivalenti, completo di accessori quali accordi di carico, raccordo di scarico e raccordo di svuotamento totale tutti, da 1" in PE e dotati di tappo filettato in PE e guarnizione, capacità litri fino 300, compreso valvole d'arresto di idoneo diametro da collocarsi n°1 all'ingresso della tubazione di alimentazione e n°1 all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo di troppo pieno, compreso idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi, compreso eventuali mensole di sostegno in profilato di ferro di idonee dimensioni, opportunamente trattate con antiruggine a due mani di colore a smalto, eventuale mattoni pieni per la realizzazione del basamento compreso il materiale occorrente per l'allacciamento alle colonne principali di adduzione; il serbatoio dovrà altresì dotato di idoneo certificato a norma del D.L. Sanità del 21.3.1973 e successive nonché di certificato di garanzia per la durata di almeno 20 anni. EURO DUECENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLACINQUANTANOVE | €/cad. | 255,59 |

| Settore IX – Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture | | | Pag. 2 | |
|--|-------------|--|--------|-------------|
| N.E.P | Codice Art. | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Unit |
| 8 | A.P.8 | Serbatoio in PE atto a contenere liquidi alimentari tipo S.I.M.Pol. dalla forma indicata dalla D.L., circolare, rettangolare, cilindrico orizzontale o verticale PN 500N/C o equivalenti, completo di accessori quali accordi di carico, raccordo di scarico e raccordo di svuotamento totale tutti, da 1" in PE e dotati di tappo filettato in PE e guarnizione, capacità litri da 301 a 500, compreso valvole d'arresto di idoneo diametro da collocarsi n°1 all'ingresso della tubazione di alimentazione e n°1 all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo di troppo pieno, compreso idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi, compreso eventuali mensole di sostegno in profilato di ferro di idonee dimensioni, opportunamente trattate con antiruggine a due mani di colore a smalto, eventuale mattoni pieni per la realizzazione del basamento compreso il materiale occorrente per l'allacciamento alle colonne principali di adduzione; il serbatoio dovrà altresì dotato di idoneo certificato a norma del D.L. Sanità del 21.3.73 e successive nonché di certi ficato di garanzia per la durata di almeno 20 anni. EURO DUECENTOOTTANTASETTEVIRGOLACINQUANTASETT E | €/cad. | 287,57 |
| 9 | A.P.9 | Serbatoio in PE atto a contenere liquidi alimentari tipo S.I.M.Pol. dalla forma indicata dalla D.L., circolare, rettangolare, cilindrico orizzontale o verticale CO 600N/C o equivalenti, completo di accessori quali accordi di carico, raccordo di scarico e raccordo di svuotamento totale tutti, da 1" in PE e dotati di tappo filettato in PE e guarnizione, capacità litri da 501 a 600, compreso valvole d'arresto di idoneo diametro da collocarsi n°1 all'ingresso della tubazione di alimentazione e n°1 all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo di troppo pieno, compreso idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi, compreso eventuali mensole di sostegno in profilato di ferro di idonee dimensioni, opportunamente trattate con antiruggine a due mani di colore a smalto, eventuale mattoni pieni per la realizzazione del basamento compreso il materiale occorrente per l'allacciamento alle colonne principali di adduzione; il serbatoio dovrà altresì dotato di idoneo certificato a norma del D.L. Sanità del 21.3.1973 e successive nonché di certificato di garanzia per la durata di almeno 20 anni. EURO TRECENTODODICIVIRGOLADICIASSETTE | €/cad. | 312,17 |
| 10 | A.P.10 | Serbatoio in PE atto a contenere liquidi alimentari tipo S.I.M.Pol. dalla forma indicata dalla D.L., circolare, rettangolare, cilindrico orizzontale o verticale PN 1000N/C o equivalenti, completo di accessori quali accordi di carico, raccordo di scarico e raccordo di svuotamento totale tutti, da 1" in PE e dotati di tappo filettato in PE e guarnizione, capacità litri 1000, compreso valvole d'arresto di idoneo diametro da collocarsi n°1 all'ingresso della tubazione di alimentazione e n°1 all'uscita sulla tubazione di distribuzione e di tubo di troppo pieno, compreso idoneo galleggiante per l'arresto dell'afflusso dei liquidi, compreso eventuali mensole di sostegno in profilato di ferro di idonee dimensioni, opportunamente trattate con antiruggine a due mani di colore a smalto, eventuale mattoni pieni per la realizzazione del basamento compreso il materiale occorrente per l'allacciamento alle colonne principali di adduzione; il serbatoio dovrà altresì dotato di idoneo certificato a norma del D.L. Sanità del 21.3.1973 e successive nonché di certificato di garanzia per la durata di almeno 20 anni. EURO TRECENTOSETTANTATRE VIRGOLASESSANTASETTE | €/cad. | 373,67 |
| 11 | A.P.11 | Fornitura lavorazione e posa in opera di pietra di calcare tenero dello stesso materiale, forma e lavorazione di quello esistente per sostituzione di stipiti e architravi lavorato a pelle liscia sulle facce, avento sez. minima 20x20 in opera con malta di calce, compreso lo svellimento del concio esistente, la formazione del letto di posa, la sigillatura ed ogni | | |

| Settore IX – Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture | | | | Pag. 3 |
|--|-------------|---|--------|-------------|
| N.E.P | Codice Art. | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Unit |
| | | altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO CENTOSETTANTAVIRGOLASETTANTAOTTO | €/ml. | 170,78 |
| 12 | A.P.12 | Fornitura e collocazione di grondaia e pluviale in rame dello spessore di 6/10 di mm. compresi le staffe di tenuta, i pezzi speciali, da raggugiarsi ciascuno a ml. 0,80 di sviluppo della tubazione, bulloneria, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO TRENTANOVEVIRGOLASETTANTAUNO | €/ml. | 39,71 |
| 13 | A.P.13 | Fornitura e posa in opera di serramenti in legno di pino di Svezia, per finestre o porte-finestre per esterni, in legno, ad una o più ante, eseguito in conformità ai tipi esistenti, del tipo massello, completo di telaio dello stesso legno della sezione non inferiore a cm. 6x5,5, murato a cemento su muratura di qualsiasi tipo e di qualsiasi spessore a telaio mobile della sezione non inferiore a cm. 6x5,5 ancorato ad telaio fisso con cerniere in numero di due per ciascuna anta mobile di finestra e in numero di tre per ciascuna anta mobile di portafinestra. Sono complessi e compensati per prezzo tutto quanto necessario per la verniciatura con due mani di vernice, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO DUECENTODODICIVIRGOLASESSANTAOTTO | €/mq. | 212,68 |
| 14 | A.P.14 | Levigatura di pavimenti eseguita con mezzo meccanico, compreso la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO OTTOVIRGOLATRENTAQUATTRO | €/mq. | 8,34 |
| 15 | A.P.15 | Impianto idrico per punto di erogazione su lavabi esistenti, comprendente tubo di adduzione di adeguata sezione, esterno al muro, fissato tramite collarini zincati, rubinetto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte. EURO QUARANTAUNOVIRGOLAUNDICI | €/cad. | 41,11 |
| 16 | A.P.16 | Fornitura e collocazione di tubi polipropilene tipo fusioter per linea principale dell'impianto di adduzione, in opera sottotraccia o meno secondo le prescrizioni della D.L., compreso i pezzi speciali, l'apertura delle tracce e la chiusura con malta cementizia, i materiali di tenuta, le opere murarie, ed ogni altro onere e magistero. EURO VENTITREVIRGOLATRENTATRE | €/ml. | 23,33 |
| 17 | A.P.17 | Realizzazione di zoccolatura nelle pareti (non inferiore a cm 15) con due mani di pittura a smalto previa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. EURO QUATTROVIRGOLAVENTINOVE | €/ml. | 4,29 |
| 18 | A.P.18 | Lucidatura e levigatura della pedata dei gradini della scala di qualsiasi larghezza, eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. EURO VENTINOVEVIRGOLAOTTANTAQUATTRO | €/ml. | 29,84 |
| 19 | A.P.19 | Punto luce semplice, deviato, commutato, etc. idem all'art. 14.1 del Prezziario Regionale Anno 2002 e con tutti gli oneri dello stesso art. 14.1 escluso solamente le opere murarie e la fornitura della tubazione compresa la rimozione di eventuali fili esistenti. EURO QUARANTAUNOVIRGOLAQUARANTASEI | €/cad. | 41,46 |

| Settore IX – Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture | | | Pag. 4 | |
|--|-------------|--|--------|-------------|
| N.E.P | Codice Art. | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Unit |
| 20 | A.P.20 | Presenza di corrente di sicurezza bipolare bipasso 2x10/15 Ampere idem all'art. 14.2 del Preziario regionale Anno 2002 e con tutti gli oneri dello stesso art. 14.2 escluso solamente l'onere delle opere murarie e fornitura della tubazione compresa la rimozione di eventuali fili esistenti. EURO TRENTASETTEVIRGOLAQUINDICI | €/cad. | 37,15 |
| 21 | A.P.21 | Impianto per la messa a terra dell'impianto elettrico con realizzazione nell'ingresso di pozzetto di adeguate dimensioni con botola in plastica, fornitura e collocazione di dispersore a picchetto di lunghezza > a 1,50 m, di capicorda, di conduttore di collegamento di sezione e lunghezza adeguata, compreso collegamento equipotenziale all'impianto idrico, scavo a mano, opere murarie, controllo strumentale ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le vigenti norme CEI 64.8. EURO DUECENTOSESANTATREVIRGOLASESSANTA | €/cad. | 263,60 |
| 22 | A.P.22 | Fornitura e collocazione di impianto di autoclave costituita da elettropompa da 1 CV, completa di press-controll il tutto assemblato, compreso raccorderia, flessibili, valvole e quant'altro occorre per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte. EURO QUATTROCENOTTOVIRGOLAVENTICINQUE | €/cad. | 408,25 |
| 23 | A.P.23 | Vernicitura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto o di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti ammalorate, anche con l'uso di solventi, compresa adeguata preparazione e quant'altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO DICIASSETTEVIRGOLAVENTIOTTO | €/mq. | 17,28 |
| 24 | A.P.24 | Revisione pezzi igienici nei bagni comprensivo di sostituzione galleggianti e flessibili nelle cassette di scarico, raccorderia e rubinetteria ove occorrente, e quant'altro occorre per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte. EURO VENTIUNOVIRGOLANOVANTANOVE | €/cad | 21,99 |
| 25 | A.P.25 | Nolo a caldo di cestello elevatore per altezza fino a 28 m. EURO SESSANTATREVIRGOLANOVANTASEI | €/h. | 63,96 |
| 26 | A.P.26 | Nolo Bob Kat. EURO QUARANTAUNOVIRGOLAOTTANTADUE | €/h. | 41,82 |
| 27 | A.P.27 | Nolo pala meccanica. EURO SETTANTAVIRGOLACINQUANTA | €/h. | 70,50 |
| 28 | A.P.28 | Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed operatore per lavori stradali. EURO TRENTATREVIRGOLATRENTATRE | €/h. | 33,33 |
| 29 | A.P.29 | Fornitura e collocazione di scaldabagno elettrico da lt. 80 con certificato di garanzia 3 anni compreso l'allaccio alla colonna idrica per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. EURO CENTOCINQUANTASEIVIRGOLAZEROUNO | €/cad. | 156,01 |
| 30 | A.P.30 | Fornitura e posa in opera di ondulina sottocoppo per tegole a coppo del tipo tradizionale, a qualsiasi altezza con chiodi muniti di rivestimento in pvc nella sommità compreso gli sfridi, le soprapposizioni necessarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO NOVEVIRGOLATRENTAUNO | €/mq. | 9,31 |

| Settore IX – Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture | | | Pag. 5 | |
|--|-------------|--|----------|-------------|
| N.E.P | Codice Art. | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Unit |
| 31 | A.P.31 | Operaio Specializzato. EURO VENTITRE | €/h. | 23,00 |
| 32 | A.P.32 | Operaio Qualificato. EURO VENTIUNOVIRGOLASESSANTAUNO | €/h. | 21,61 |
| 33 | A.P.33 | Operaio Comune. EURO DICIANNOVEVIRGOLAOTTANTACINQUE | €/h. | 19,85 |
| 34 | A.P.34 | Fornitura e posa in opera di dissuasori a colonna del diametro di mm. 100 dell'altezza di ml. 1,30, riempiti all'interno di calcestruzzo, scavo per la realizzazione del blocco di fondazione e per l'innesto del dissuasore nel blocco di cm. 30, compreso l'acquisto e la saldatura degli occhielli per l'ancoraggio della catena e la fornitura della catena e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO DUECENTOOTTANTASETTEVIRGOLASESSANTA | €/coppia | 287,60 |
| 35 | A.P.35 | Fornitura e posa in opera porta ad anta cieca e rifinita su ambedue le facciate con laminato plastico melaninico, resistente al fuoco ad un'anta REI 120, previo fissaggio del telaio con tasselli alle pareti, per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. EURO SEICENTOUNOVIRGOLASESSANTA | €/cad | 601,60 |
| 36 | A.P.36 | Fornitura e messa in opera di botola pedonabile a griglia delle dimensioni di 55x55 cm., compreso il telaio, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO CENTOVENTIVIRGOLASESSANTACINQUE | €/cad | 120,65 |
| 37 | A.P.37 | Fornitura e messa in opera di botola pedonabile delle dimensioni di 45x45 cm., compreso il telaio, opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO CENTOOTTOVIRGOLATRENTACINQUE | €/cad | 108,35 |
| 38 | A.P.38 | Manutenzione dell'impianto elettrico del castello, ripristino e sostituzione delle linee del circuito di emergenza del cortile in corto, sostituzione e relativa fornitura di lampada di emergenza Beghelli 11 w, lampada ioduri metallici 150 w Wdl, lampada sodio alta pressione SAP 250W E 40, sistemazione linea circuito emergenza chiesa, illuminazione esterna fari lato Nord e linea alimentazione presa e illuminazione locale piano terra, il tutto per rendere l'impianto funzionante a perfetta regola d'arte. EURO MILLESETTECENTOUNOVIRGOLAQUARANTA | €/corpo | 1.701,40 |
| 39 | A.P.39 | Fornitura e posa in opera di coperchio e angolo pedonabile e canale alta delle dimensioni di mm. 130x500, consistente nel taglio di pavimentazione in calcestruzzo di cemento armato, esecuzione di scavo a sezione con l'ausilio di martello demolitore, taglio dei ferri, la posa della canale alta in un letto di calcestruzzo, la stuccatura finale con cemento di quarzo e tutto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. EURO CENTOQUATTORDICI | €/ml | 114,00 |
| 40 | A.P.40 | Manutenzione dell'impianto di illuminazione di emergenza teatro, il controllo di tutte le linee dell'impianto dei relativi punti di adduzione e della linea al quadro generale, sostituzione e relativa fornitura di tubo al neon di 18 W, tubo al neon di 8 W, batteria 6V per lampade em 8 W, batteria 6V, 7 Ah per lampade EM 2x18W, lampada da 24 V per spia esterna completa di porta lampada, lampada di emergenza completa di neon da 18 W, il tutto per rendere l'impianto funzionante a perfetta regola d'arte. | | |

| Settore IX – Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture | | | Pag. 6 | |
|--|-------------|---|------------|-------------|
| N.E.P | Codice Art. | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Unit |
| | | EURO MILLETRECENTOVENTIUNO | €/corpo | 1.321,00 |
| 41 | A.P.41 | Fornitura e posa in opera di dissuasori a colonna del diametro di mm. 50 dell'altezza di ml. 1,00, riempiti all'interno di calcestruzzo, scavo per la realizzazione del blocco di fondazione e per l'innesto del dissuasore nel blocco di cm. 30, compreso l'acquisto e la saldatura degli occhielli per l'ancoraggio della catena e la fornitura della catena e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO CENTOSETTEVIRGOLAZEROCINQUE | €/cad | 107,05 |
| 42 | A.P.42 | Riparazione telone zona condotta aria, fissaggio di nuovi pezzi di telone plastificato intorno l'imbocco della condotta d'aria e quanto altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO MILLENOVECENTONOVANTACINQUEVIRGOLASETTANTASETTE | €/cad | 1.995,77 |
| 43 | A.P.43 | Riparazione telone, ariatori sopra il telone, mediante fissaggio di nuovi pezzi di telone plastificato intorno l'imbocchi delle condotte d'aria nella parte superiore del tendone e quanto altro necessario per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO DUEMILASETTECENTOSETTEVIRGOLASESSANTACINQUE | €/acorporo | 2.707,65 |
| 44 | A.P.44 | Fornitura e posa di serramento in legno di rovere lamellare mm. 68,avente dim. 1,24x2,10 con vetri antinfuntistica mm. 6-7, ad un anta completo di maniglione antipanico, costituito da telaio maestro fisso della sezione non inferiore a 6x6,5 cm.. Compresa la ricollocazione della finestra soprastante nonché la verniciatura con due mani di vernice trasparente, previa mano di antitarmico ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO MILLENOVECENTOCINQUANTACINQUEVIRGOLAZERONOVE | €/acorporo | 1.955,09 |
| 45 | A.P.45 | Spostamento del bancone della biglietteria in prossimità della porta di ingresso, fornitura e montaggio di pannelli in faggio, per la realizzazione di un angolo biglietteria atto al ricevimento del pubblico non comunicante con i locali ufficio, prevede la realizzazione di un pannello a chiusura laterale con il muro un pannello sopra la vetrata della biglietteria come base di appoggio del controsoffitto realizzato e montato sopra, tra il muro e i lati della biglietteria. EURO MILLEQUATTROVIRGOLAQUARANTANOVE | €/acorporo | 1.004,49 |
| 46 | A.P.46 | Fornitura e posa in opera di faretto da incasso, serie LIGHT UP WALK SAP 70 W completo di lampada da 70W/e27 NAVE, completo a perfetta regola d'arte. EURO CINQUECENTONOVANTAUNOVIRGOLAQUARANTASEI | €/cad | 591,46 |
| 47 | A.P.47 | Intonaco da risamento multifunzionale alleggerito, premiscelato a secco, per murature umide e saline, a base di leganti idraulici inerti minerali leggeri, fibre sintetiche, inerti selezionati e additivi specifici compresi i ponti di servizio, ed ogni altro onere e magistero. EURO CINQUANTAUNOVIRGOLANOVANTAQUATTRO | €/m² | 51,94 |
| 48 | A.P.48 | Tonachina di finitura bianca per intonaci esterni ed interni a base di calce-cemento, compresi i ponti di servizio, ed ogni altro onere e magistero. EURO OTTOVIRGOLAOTTANTATRE | €/m² | 8,83 |
| 49 | A.P.49 | Fornitura e collocazione di lastre di pietra asfaltica segata dello spessore di cm. 2 con superficie e coste a vista levigata, posta in opera | | |

| N.E.P | Codice Art. | DESCRIZIONE | Un.Mis | Prezzo Unit |
|-------|-------------|--|--------|-------------|
| 50 | A.P.50 | con malta bastarda, su superfici orizzontali o verticali. Compresa la pulitura ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO DUECENTODICIASSETTEVIRGOLAZEROCINQUE | €/m² | 217,05 |
| 51 | A.P.51 | Fornitura e collocazione di lastre di pietra asfaltica segata dello spessore di cm. 5 pedate gradini e simili con superficie e coste a vista levigata e con il bordo tondo, posta in opera con malta bastarda, su superfici orizzontali o verticali. Compresa la pulitura ed ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO QUATTROCENTOQUARANTAOTTOVIRGOLAZERODUE | €/m² | 448,02 |
| 52 | A.P.52 | Fornitura e posa in opera di guaina liquida imperabilizzante a base di resine polimeriche, bitumi, e particolari additivi, completamente impermeabile all'azione degli agenti atmosferici, compresa la pulizia e la preparazione del sottofondo. EURO TREDICIVIRGOLAUNDICI | €/m² | 13,11 |
| 53 | A.P.53 | Fornitura e messa in opera di griglia in ferro delle dimensione di cm. 52x34,5, compreso il telaio le opere murarie per il fissaggio, il taglio a misura delle basole circostanti e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO CENTODIECIVIRGOLANOVANTAUNO | €/cad | 110,91 |
| 54 | A.P.54 | Fornitura e messa in opera di botola cisterna cm. 56x51 con telaio e controtelaio in ferro, compresi due ferri ad L della lunghezza di 1,00 ml. e rivestita con mattonelle di sfalto, coprese le opere murarie per il fissaggio, il taglio a misura delle basole circostanti e quanto altro occorre per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. EURO CENTOQUARANTANOVEVIRGOLATREDICI | €/cad | 149,13 |
| 55 | A.P.55 | Fornitura e posa in opera di vetro antisfondamento di mm. 6/7, tagliato a misura. Compresi distanziatori e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO QUARANTAQUATTROVIRGOLANOVANTAUNO | €/m² | 44,91 |
| | | Fornitura e posa in opera di recinzione dell'altezza di ml. 1,50 realizzata con paletti di castagno di prima scelta h. 2,50 / 2,10 e del diametro non inferiore a cm. 6 compreso taglio, legature e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. EURO DICIOTTOVIRGOLASESSANTA | €/ ml. | 12,54 |

RAGUSA 05/07/2006

IL PROGETTISTA

