

COD. ART.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
PREZZI DESUNTI DA ANALISI PREZZI			
A.P.01	Rialzamento di muro a secco esistente dall'altezza di m 1,00-1,10, fino all'altezza di m. 1,30-1,40, eseguito mediante smontaggio delle "traverse", costituite da elementi in calcare duro sagomato a semicerchio, messa in opera di pietrame di calcare forte in conci rotti al martello proveniente da murature preesistenti o con idoneo pietrame acquistato, delle dimensioni non inferiori a cm 25 x 25 per almeno il 70% delle parti a vista, con l'onere della lavorazione della faccia a vista, rimessa in opera delle traverse previa eventuale risagomatura, riempimento dei vuoti, rinzepatura degli interstizi, compreso il trasporto a piè d'opera del materiale, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte	ml	€ 29,94
A.P.02	Fornitura e posa in opera di cartello stradale ad unico elemento delle dimensioni di cm 200x100, con supporto in alluminio dello spessore di 2,5 mm, rinforzato con bordatura scatolare e muniti di almeno 3 attacchi speciali a tutta lunghezza, completo di pellicola con stampa digitale secondo disegno fornito dalla D.L., incapsulata su film antiraggi UV e perfettamente calandrata su supporto di alluminio di base, installato con 2 pali portanti zincati tubolari f 60 mm ed altezza pari a m. 3,50 e n, 2 tiranti controvento sempre in pali tubolari zincati f 60 mm della lunghezza di ml 3,00. Tutti i pali di sostegno e controventatura saranno ancorati al terreno con idonei plinti in cls delle dimensioni di cm 60*60*60 previo scavo di fondazione. Sono compresi e compensati nel prezzo anche gli scavi per i plinti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, i plinti stessi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	cad.	€ 837,86
A.P.03	Fornitura e posa in opera di cartello stradale ad unico elemento delle dimensioni di cm 60x90, con supporto in alluminio dello spessore di 2,5 mm, rinforzato con bordatura scatolare e muniti di almeno 3 attacchi speciali a tutta lunghezza, completo di pellicola con stampa digitale secondo disegno fornito dalla D.L., incapsulata su film antiraggi UV e perfettamente calandrata su supporto di alluminio di base, installato con un palo portante tubolare zincato f 60 mm ed altezza pari a m. 3,50 ancorato al terreno con idoneo plinto in cls delle dimensioni di cm 60*60*60 previo scavo di fondazione. Sono compresi e compensati nel prezzo anche lo scavo per il plinto in terreni di qualsiasi natura e consistenza, il plinto stesso ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	mc	€ 177,03
A.P.04	Realizzazione di pavimentazione di sentieri costituita da pietrame calcareo irregolare dello spessore di almeno cm 25, con la faccia a vista regolarizzata a martello, sistemato a mano e rinzepato direttamente su terreno naturale, bordi di chiusura costituiti da elementi a forma di pseudo parallelopipedo della sezione di almeno cm 25x15 e lunghezza non inferiore a cm 50. La pavimentazione dovrà essere costituita per almeno il 70% da elementi con la superficie a vista non inferiore a 400 cmq. Gli interspazi a vista fra gli elementi calcarei non devono essere di larghezza superiore a cm 5 e dovranno essere riempiti con terra vegetale opportunamente costipata. E' compreso e compensato nel prezzo la fornitura del materiale occorrente, gli scavi necessari, il trasporto in opera del materiale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	ml	€ 64,40
A.P.05	Fornitura, trasporto e posa in opera, in buca appositamente predisposta e compensata nel prezzo, delle dimensioni non inferiori a m 1,20x1,20x1,50, di pianta celtis australis (bagolaro), con impalcatura di altezza non inferiore a m 2,10, circonferenza del tronco non inferiore a cm 40, affrancata in vaso, e compreso la terra vegetale ed il concime necessari, con l'obbligo della sostituzione entro 1 anno dall'impianto	cad.	€ 760,87
A.P.06	Realizzazione di sedile in pietra calcarea, a forma di arco di cerchio, di raggio pari a circa m. 2, composto da blocchi squadrati a forma di arco di cerchio, della sezione di cm 20x50, lavorati a piccone, poggiati su muratura di pietrame calcareo squadrato, posto in opera a secco, di altezza pari a cm 40, e costituita da elementi a vista di dimensioni minime 20x20, compreso nel prezzo la regolarizzazione del piano di posa ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	ml misurato in asse al sedile	€ 151,03
A.P.07	Prestazione manodopera operaio comune	ora	€ 21,77
A.P.08	Prestazione manodopera operaio qualificato	ora	€ 23,85