

ELENCO PREZZI

N.O.	Prez Reg Art.	DESCRIZIONE	Prezzi Unitari IN EURO
1	21.01.01	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore eseguito con qualunque mezzo, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	
		Per ogni metro cubo	EURO 168,00
2	2.2.1.1	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere del ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m. 3,50 d'altezza e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	
		Per ogni metro quadrato	EURO 19,40
3	21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore non superiore a 3 cm. fino al rinvenimento della muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	
		Per ogni metro quadrato	EURO 8,60
4	21.01.17	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, incluso mostre, succieli, telai, ecc., compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.	
		Per ogni metro quadrato	EURO 11,50
5	9.01.00	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato sestato e fratazzato con malta bastarda dosata con 150-200kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali o orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, compresi i ponti di servizio fino a 3,50 m di altezza ed ogni altro onere e magistero.	
		Per ogni metro quadrato	EURO 16,40
6	11.01	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), a due mani, in colori correnti, di superfici orizzontali o verticali, rette o curve, compresa idonea predisposizione delle superfici mediante ripulitura, riprese con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, strato di fissativo impregnante, ed ogni altra opera per dare le superfici perfettamente piane e lisce, compresi ponteggi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	
		Per ogni metro quadrato	EURO 3,80

- 7 21.02.18 Preparazione di pareti e soffitti mediante raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scartavetratura, spolveratura, ripulitura lo sgombero il carico del materiale sul cassone di raccolta e quant'altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento. escluso il trasporto a rifiuto
- Per ogni metro quadrato EURO 3,37
- 8 21.02.19 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacata, rifinite mediante rasatura totale di gesso dolce e successiva scartavetratura per dare le stesse perfettamente piane e lisce, compreso il fissativo impregnante, i ponteggi di servizio per interventi posti a m. 2,50, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
- Per ogni metro quadrato EURO 9,60
- 9 9.03.00 Intonaco per interni eseguito con gesso scagliola sul grezzo senza traversato, compreso l'onere per la formazione di spigoli angoli, le suggellature all'incrocio con i pavimenti ed i rivestimenti, compresi i ponti di servizio fino a 3,50 m di altezza ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
- Per ogni metro quadrato EURO 12,70
- 10 2.02.09 Controtamponamento interno in lastre di cartongesso dello spessore non inferiore a 10 mm accoppiate per incollaggio ad uno strato di polistirolo espanso di spessore variabile e di peso specifico non inferiore a 200 N/m³, fissate alla muratura con idoneo collante e con le giunzioni finite con una sigillatura eseguita con appropriato composto ed armata con nastro di fibra di vetro, il tutto compreso l'onere dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a 3,50 m di altezza e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e già pronto per la tinteggiatura con lastra di polistirolo spess 20 mm.
- Per ogni metro quadrato EURO 24,00
- 11 21.09.07 Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante, realizzato su murature soggette a umidità di risalita per capillarità, con malta a base di calce idraulica con aggreganti pozzolanici, sabbie carbonatiche e silicee pure e selezionate, silici reattive, priva di cemento e resistente ai solfati, per superfici interne e esterne in pietra o mattoni, previa preparazione del supporto mediante raschiatura dei sali cristallizzati e delle impurità presenti e successivo lavaggio con acqua a bassa pressione. Realizzato da un primo strato (rinzafo) dello spessore minimo di 2,5 cm. da applicare a cazzuola; un secondo strato dello spessore variabile da 1 a 2 cm., a seconda della quantità di sali presenti, da applicare a fratazzo con predisposti sestii; un terzo strato (arriciato deumidificante) dello spessore non inferiore a 1,5 cm. da applicare a fratazzo; un quarto strato (finitura) e colore a scelta della D.L.. Comunque lavorato a qualunque altezza, compresi i ponti di servizio per interventi fino a 3,50 m. di altezza e qualsiasi altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

		Per ogni metro quadrato	EURO 82,90
12	21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle mattoni in graniglia di marmo e simili, compresa la demolizione dell'eventuale sotto-strato di collante e/o malta di allettamento fino ad uno spessore di cm. 2 nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.	
		Per ogni metro quadrato	Euro 8,90
13	21.01.25	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed le eventuali opere di ripristino connesse.	
		Cadauno	EURO 16,40
14	5.12	Massetto di sottofondo, per pavimentazioni, in calcestruzzo di cemento tipo R325 con dosatura non inferiore a 250 kg di cemento per metro cubo, d'impasto, 0,80 di pietrisco, di spessore variabile da 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi areanti, il tiro in alto, il carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	
		Per ogni metro quadrato	EURO 12,40
15	5.06	Pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina in opera con malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regola, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiacatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero.	
		Per ogni metro quadrato	EURO 37,00
16	5.09.00	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta a tinta unica o decorate a macchina di qualunque dimensione in opera con malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero.	
		Per ogni metro quadrato	EURO 40,50
17	15.29	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che permette la regolazione dell'inclinazione del lavabo, sifone flessibile e trasformatore. Il tutto compreso allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici, idrici, di scarico e di ventilazione, compreso altresì le cannotte, i rosoni, le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	
		Cadauno	EURO 1.543,00

18	5.21	Lucidatura a piombo di pavimenti già arrotati eseguita con mezzo meccanico compresa pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte Per ogni metro quadrato	EURO 10,50
19	A.N.1	Fornitura e posa in opera di termosifone arredo bagno scaldasalviette altezza m 1,20 larghezza 0,45 di colore bianco completo di valvole e accessori vari per il collegamento alla linea di adduzione, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Cadauno	EURO 300,00
20	A.N. 2	Fornitura e collocazione di scaldabagno elettrico dal lt. 50 con certificato di garanzia 3 anni compreso l'allaccio alla colonna idrica per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Cadauno	EURO 160,96
21	15.28	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili con cassetta di scarico incorporato e pulsante di scarico manuale e senza doccatta funzione bidet con miscelatore termostatico per la regolazione della temperatura comprensivo di allacciamento alle linee principali degli impianti elettrici ed ai punti idrici di adduzione e di scarico già predisposti, di ventilazione, i rosoni, l'attacco alla parete con viti e bulloni cromati, le opere murarie e quanto altro per dare l'opera funzionante a perfetta regola d'arte. Cadauno	EURO 1.310,00
22	15.30	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 2,54 cm con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con porta rotolo. Compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Cadauno	EURO 321,00
23	15.31	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e superficie riflettente in vetro temperato di spessore 5 mm, compreso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Cadauno	EURO 380,50
24	15.32	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Cadauno	EURO 227,40

25	15.33	<p>Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm. comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cadauno</p>	EURO 101,80
26	15.12	<p>Fornitura e collocazione di rubinetti di arresto in ottone cromato da 1,27 cm, compreso ogni onere e magistero.</p> <p>Cadauno</p>	EURO 20,30
27	AN.3	<p>Fornitura e posa in opera di lampada di emergenza 8 W sempre accesa con segnalazione di via di esodo fluorescente con batteria di autonomia almeno 2 ore ad intervento automatico al mancare della tensione in rete, in opera compreso ogni oltre onere e magistero per dare il tutto funzionante a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cadauno</p>	EURO 99,61
28	A.N.4	<p>Fornitura e posa in opera di battiscopa in pietra asfaltica delle dimensioni cm10x1,2 con il bordo a vista toro. Sono compresi nel prezzo la messa in opera con adeguata colla per pavimenti, la suggellatura dei giunti, la levigatura, la lucidatura, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per ogni metro lineare</p>	EURO 14,70
29	14.01	<p>Punto luce semplice, interrotto, commutato, deviato, invertito con comando da tre posti in impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza impegnata non superiore ai 6KW a svilupparsi con n 2 linee dorsali monofase di distribuzione. Realizzato con linee di derivazione e dorsali di distribuzione sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 16 mm (per linee di derivazione) o mm 20 (per le linee dorsali); fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio del tipo N07V-K di sezione adeguata ; compreso le cassette di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e complete di coperchio di forma quadrata o rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente; compreso l'eventuale apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, placca in materiale termoplastico e montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile; compreso la quota parte della linea principale dorsale e montante, anch'essa in cavi tipo N07V-K di adeguata sezione sottotraccia entro tubi e cassette del tipo precedente indicato fino all'alloggiamento del quadretto elettrico relativo alla singola unità immobiliare e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 25. Comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio al soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.</p> <p>Cadauno</p>	EURO 73,60

- | | | | |
|----|-------|---|-------------|
| 30 | 14.02 | <p>Presenza di corrente di sicurezza bipolare 2 x 10/16 A con un polo di terra, con placca in materiale plastico per impianti interni per civile abitazione di nuova costruzione o piccoli uffici aventi potenza impegnata non superiore ai 6KW a svilupparsi con n 2 linee dorsali monofase di distribuzione. Realizzato con linee di derivazione e dorsali di distribuzione sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro interno non inferiore a 16 mm (per linee di derivazione) o mm 20 (per le linee dorsali); fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio del tipo N07V-K di sezione adeguata ; compreso le cassette di derivazione ad incasso di dimensioni adeguate e complete di coperchio di forma quadrata o rettangolare in materiale termoplastico autoestinguente; compreso l'eventuale apparecchio di comando di serie civile modulare completo di supporto, placca in materiale termoplastico e montato entro scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di serie civile; compreso la quota parte della linea principale dorsale e montante, anch'essa in cavi tipo N07V-K di adeguata sezione sottotraccia entro tubi e cassette del tipo precedente indicato fino all'alloggiamento del quadretto elettrico relativo alla singola unità immobiliare e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 25. Comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, compreso il conduttore di protezione dai contatti indiretti, l'eventuale gancio al soffitto, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.</p> <p>Cadauno</p> | EURO 71,50 |
| 31 | 14.06 | <p>Fornitura e collocazione di quadretto ad incasso di tipo modulare comprensivo di n 1 interruttore automatico bipolare con valvole magnetotermico, differenziale ad alta sensibilità adatto ad impianti interni a potenza impegnata non superiore a 6 KW, n 1 interruttore automatico bipolare magnetotermico per il circuito fino a 16A, n 1 interruttore automatico bipolare magnetotermico per il circuito fino a 10A, montato ad incasso in idonea scatola a guida DIN 35 per apparecchi modulari e frontale di chiusura a portello, adeguato al tipo di impianto ed alla potenza massima assorbita. Sono comprese nel prezzo le opere murarie, la morsetteria, gli accessori di cablaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionale a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cadauno</p> | EURO 188,30 |
| 32 | 14.08 | <p>Presenza telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale dell'ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare ad incasso a tre moduli di serie civile; compreso l'apertura delle tracce, la successiva copertura con malta cementizia, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.</p> <p>Cadauno</p> | EURO 61,90 |

- 33 14.09 Punto presa d'antenna televisiva di attestamento con linea sotto traccia in tubi di materiale termoplastico autoestinguento compresa aliquota colonna discendente completa di derivatori e partitori, cassette di derivazione ad incasso di tipo modulare rettangolare con coperchio in plastica quadrato o rettangolare di adeguate dimensioni, presa coassiale televisiva del tipo modulare di serie civile completa di supporto, placca e scatole d'incasso a tre moduli, compreso il cavo televisivo da 75 OHM, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
- Cadauno EURO 53,00
- 34 16.05.02 Fornitura e collocazione di dispersore di terra per neutro di linea B.T. costituito da: n.1 spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato a T della lunghezza di 1,60 m. completo di capicorda di rame a compressione, di bulloni di fissaggio in acciaio zincato e treccia di rame da 35 mm² per il collegamento tra spandente e cavo; cavo unipolare di rame isolato con gomma etilenpropilenica sotto guaina di PVC, tipo G7R/4 della sezione di 50 mm² per collegamento tra il neutro della linea e la treccia di rame; tubo di PVC tipo pesante lungo 3,00 m. e fissato a palo con nastro band-it per la protezione del cavo, morsetto a perforazione di isolante, compreso inoltre tutti i collegamenti e quant'altro necessario per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte; escluso l'onere dello scavo per l'interramento dello spandente fino ad una profondità tale che la testa dello spandente risulti a non meno di 60 cm. dal piano di campagna, nonché la scanalatura sul blocco di sostegno e i conseguenti ripristini.
- Cadauno EURO 89,10
- 35 A.N.5 Fornitura e posa in opera di plafoniera 2x54w con corpo in acciaio ottica dark light a doppia parabolicità in alluminio speculare antiriflesso verniciata in polvere poliestere a raggi UV alimentazione 230-240V- 50/60 HZ con reattore elettronico tipo a plafone o a sospensione, conforme alle norme EN60598-CEI 34-21, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
- Cadauno EURO 240,00
- 36 A.N.6 Presa dati per impianti interni tratta dal punto di consegna del segnale dell'ente gestore costituita da: linea in permuta normalizzata di colore bianco rosso entro canalizzazioni sottotraccia in tubo di materiale termoplastico autoestinguento del tipo flessibile ad anelli rigidi del diametro esterno non inferiore a 16 mm, completa di cassette di infilaggio con coperchio; presa telefonica modulare di serie civile del tipo RJ11 completa di supporto a placca nonché di scatola rettangolare da incasso a tre moduli di serie civile, e comunque per uno sviluppo massimo non superiore a m. 20, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.

		Cadauno	EURO 120,00
37	21.08.03	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico previa adeguata preparazione a stucco delle superfici da verniciare, compresa la loro scartavetratura e pulitura delle stesse.	
		Cadauno	EURO 42,00
38	8.16	Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in ottone al controtelaio in abete dello spessore di 2,5 cm ancorato con zanche alle murature, parti mobili con intelaiature di abete della sezione minima di 6x4 cm, struttura cellulare con listelli di abete formanti riquadri con lato non superiore a 8 cm, rivestita sulle due facce mediante fogli di compensato di mogano dello spessore non inferiore a 4 mm, il tutto in opera con listelli coprifilo e completa di tre cerniere in ottone di lunghezza non inferiore a 8 cm, compreso vetro stampato, se prescritto, idonea serratura ad incasso con chiave, accessori, maniglie di ottone compresa ferramenta di trattenuta, opere murarie, lucidatura delle parti in vista ed ogni altro onere per dare l'infisso in opera a perfetta regola d'arte.	
		Cadauno	EURO 206,50
39	A.N.7	Fornitura e posa in opera di ml. 60 di dissuasori anticolombo da installare nei punti che verranno indicati dalla D.L., compreso pulitura e disinfestazione dell'area interessata, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	
		A corpo	EURO 2.000,00
40	AN.8	Fornitura e posa in opera di impianto di riscaldamento costituiti da mt. 100 di tubo in rame da 28, raccorderia, valvole, minuteria ed accessori per il collegamento con la caldaia e con i termosifoni, compreso termostato e quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	
		A corpo	EURO 2.500,00
41	AN.9	Mano d'opera comune ora	EURO 23,70
42	AN.10	Mano d'opera qualificata ora	EURO 26,09

- 43 3.1.3.2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con cemento tipo 32,5 R con dosatura non inferiore a 250 kg per m3 di impasto dato in opera a qualsiasi profondit  o altezza per qualsiasi spessore, compreso gli oneri dei ponti di servizio (trabattelli o cavalletti) per interventi fino a m 3,50 di altezza, la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'amministrazione), compresa la vibratura, l'eventuale lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito a perfetta regola d'arte escluse solo le casseforme e le eventuali barre di armatura.
- Per ogni metro cubo EURO 96,60
- 44 3.02.04 Fornitura e collocazione di rete di acciaio elettrosaldato a fili lisci o nervati con diametro non superiore a 8 mm di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'amministrazione).
- Al kg. EURO 1,70
- 45 A.N.11 Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre in pietra di calcare locale a filo sega di spessore uguale a cm.2,50, aventi larghezze uguali a cm.30 e lunghezza a correre, posata in opera con collante, compresa lucidatura, levigatura, stucchiatura e pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
- Per ogni metro quadrato EURO 140,00
- 46 21.01.05 Demolizione di muratura in mattoni pieni, tufo o pietrame, eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso gli eventuali rivestimenti e intonaci, gli oneri oer i mezzi provvisori, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
- Per ogni metro cubo EURO 234,00
- 47 21.01.15 Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc. compreso l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.
- Per ogni metro quadrato EURO 6,10
- 48 21.01.26 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
- Per ogni metro cubo EURO 19,00

49	3.02.03	<p>Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in c.a. e le strutture speciali, realizzate o con legname o con pannelli in lamiera monolitica di acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio e compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventature, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte; misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.</p> <p>Per ogni metro quadrato</p>	EURO 16,50
50	7.01.02	<p>Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.</p> <p>Al kg.</p>	EURO 2,20
51	7.01.03	<p>Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>Al kg.</p>	EURO 2,06
52	9.07	<p>Intonaco per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 - 200 kg di cemento e 200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su superfici verticali o orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, compresi i ponti di servizio fino a 3,50 m di altezza e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p> <p>Per ogni metro quadrato</p>	EURO 20,00
53	A.N.12	<p>Restauro di libreria dei primi del '900 di proprietà del Comune di Ragusa mediante lo sverniciamento, la sostituzione di alcuni pezzi ammalorati e inesistenti, la carteggiatura, antitarlo, stuccatura, carteggiatura, tinteggiatura, verniciatura a piastella e rifinitura con gomma lacca, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.</p> <p>A corpo</p>	EURO 3.200,00
54	A.N.13	<p>Intervento consistente nella modifica dell'ingresso esterno per renderlo accessibile ai diversamente abili, il lavoro consisterà nello svellimento del marciapiede esistente, l'accatastamento e pulizia dei pezzi e la loro ricollocazione in maniera tale da assicurare un pendenza non superiore all' 8%, compresa l'eventuale fornitura e collocazione dei pezzi mancanti, il tutto posata in opera con malta cementizia, la pavimentazione realizzata dovrà essere bocciardata per renderla antiscivolo, le giunture sigillate con malta cementizia, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.</p>	

		A corpo	EURO 2.500,00
55	A.N.14	Trasferimento di tutto l'arredamento della sede della circoscrizione di Rg centro da Viale Sicilia a Via Ecce Homo compreso l'autocarro e ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	
		A corpo	EURO 2.000,00
56	A.N.15	Fornitura e posa in opera di tubazioni per predisposizione installazione impianti aria condizionata compreso l'onere della realizzazione dei fori su muratura e loro chiusura e ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	
		Cadauno	EURO 200,00